

Warszawa, dn. 07.08.2020 r.

L.dz. GR/RZ/15932/2020

URZĄD GMINY LESZNO

Wpłynęło dnia 12 SIE. 2020

Nr 5568/2020 podpis *Rh*

Szanowny Pan Wójt

Grzegorz Banaszkiewicz

GMINA LESZNO

Al. Wojska Polskiego 21

05-084 Leszno

Odpowiadając na pismo znak W.033.66.2020 z dnia 13.07.2020 r., w sprawie przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców gminy Leszno, uprzejmie przypominamy, że w dniach 10 i 11 lipca 2020 roku na większości obszaru województwa mazowieckiego wystąpiły wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne. Intensywne opady deszczu i silny, porywisty wiatr spowodowały bardzo duże zniszczenia. Na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków połamane gałęzie i powalone drzewa doprowadziły do wielu zwarczeń oraz uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych, a w rezultacie do wyłączenia napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia, a także licznych uszkodzeń przyłączy elektroenergetycznych. Szczególnie dotkliwe były wyłączenia całych magistrali linii średniego napięcia 15 kV, które doprowadziły do powstania przerw w zasilaniu wielu stacji transformatorowych 15/0,4 kV i przyłączonych do nich obiektów. W okresie tym zostało odnotowanych 18 awarii na liniach SN, w tym dwukrotnie na linii SN PRN – Osiek zasilającej gminę Leszno. Dwa niezależne, w różnych miejscach, uszkodzenia na ciągu linii: zerwane przewody linii SN i zwarcie spowodowane zalegającymi na przewodach połamanymi gałęziami, a także inne awarie na terenie Rejonu Energetycznego wydłużyły czas przywrócenia zasilania dla odbiorców energii elektrycznej.

Nadmieniamy również, że w sytuacji wystąpienia awarii masowych, działania naprawcze na sieci elektroenergetycznej wymagają zachowania określonych procedur bezpieczeństwa, w pierwszej kolejności usuwania zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, lokalizacji miejsc uszkodzeń, zabezpieczania miejsc awarii. Pomimo natychmiastowego podjęcia działań i prowadzenia napraw na szeroką skalę, nie ma technicznych możliwości, aby zasilanie przywrócić w tak krótkim czasie, jak ma to miejsce na co dzień, w przypadku pojedynczych awarii i uszkodzeń sieci. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszych usług przebiegało w sposób możliwie niezawodny, natomiast za trudności związane z przerwami w dostawach energii elektrycznej przepraszamy.

Odnosząc się do drugiej kwestii poruszonej w Pana piśmie informujemy, że stan techniczny transformatorów na terenie gminy Leszno jest dobry, a ich wydajność wystarczająca do zasilania wszystkich obecnych odbiorców energii elektrycznej. Pragniemy także przekazać, że inwestycje

określone w naszym piśmie l.dz. GR/RZ/18820/2019 z dnia 17.10.2019 r. są w trakcie realizacji. W ramach zadania przewidzianego na 2020 rok wykonano już pierwszy etap: w marcu br. wybudowane zostały z RPZ Piorunów do złącza kablowego SN przy ul. Lipowej w Lesznie dwie linie kablowe SN o przekrojach 400 mm² (każda o długość 7 km). Obecnie realizowany jest drugi etap: prace projektowe mające na celu powiązanie ww. linii z istniejącą sieć SN zasilającą Centrum Leszna. Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-prawnej i wykonanie robót budowlanych planowane jest do końca roku 2020.

Pozostajemy w przeświadczeniu, że nasze wyjaśnienia zostaną przez Pana oraz mieszkańców gminy Leszno życzliwie przyjęte, a trwające oraz planowane inwestycje zapewnią wyższy poziom niezawodności zasilania.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Departament Eksploatacji i Rozwoju

Dyrektor
Dariusz Korczak

do wiadomości:

1. RE Pruszków
2. a/a GR/RZ